

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院住院部病区涂料修缮

标段：海南省平山医院住院部病区涂料修缮

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面涂料 (2~3楼) 2. 人工垂直运输建筑垃圾3层以内 3. 人工装建筑垃圾自卸汽车运5Km内	m2	364.79			
2	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面涂料 (4~6楼) 2. 人工垂直运输建筑垃圾3层以上6层以内 3. 人工装建筑垃圾自卸汽车运5Km内	m2	552.3			
3	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面涂料 (7~8楼) 2. 人工垂直运输建筑垃圾6层以上9层以内 3. 人工装建筑垃圾自卸汽车运5Km内	m2	253.91			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除金属龙骨 石膏板吊顶 2. 人工装建筑垃圾自卸汽车运5km内	m2	6			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 室内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数: 满刮双飞粉腻子两遍、乳胶漆面漆两遍	m2	1171			
6	011701003001	墙面脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	1171			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 副龙骨间距 (400mm× 600mm)) 平面 2. 面层材料品种、规格: 石膏板	m2	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省平山医院住院部病区 标段：海南省平山医院住院部病区
涂料修缮 涂料修缮

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	5.02				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)	3.01				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	2.01				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0				
8	1.5	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
9	1.6	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省平山医院住院部病区涂料 标段：海南省平山医院住院部病区涂料修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。